



foto's van het maken van schroefinjectiepalen voor de nieuwe fundering van [Koninklijk Theater Carré](#) te Amsterdam, uitgevoerd van maart tot mei 2004

bijzonderheden van dit project:

- overeengekomen uitvoeringsduur project: 4 weken, exclusief de duur van het verwijderen van oude funderingsresten;
- uitvoering geheel trillingvrij met 235 schroefinjectiepalen belast tot 110 ton;
- werkruimten vanaf 0,8 meter breed;
- werkhoogte ca. 4 meter, plaatselijk onder het podium zelfs 2,3 meter;
- uitvoering met 3 funderingsmachines van verschillende afmetingen aangepast aan de beschikbare werkruimte;
- hoofdaannemer: [Hillen en Roosen b.v.](#);
- uitvoering funderingspalen: combinatie van [Walinco puls- en heibedrijf b.v.](#) te Amsterdam en [Funderingstechniek.com b.v.](#) te Sliedrecht.

